

Kosztorys ofertowy

Prace remontowe - kominy

Budowa: **Horyniec Zdrój**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Horyniec Zdrój**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego
ul. Jana III Sobieskiego 8,
37-620 Horyniec-Zdrój**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Prace remontowe - kominy				
1	Element	Element				
1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	360,000		
1.2	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	41,100		
1.3	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m3	4,700		
1.4	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	m3	4,700		
1.5	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km (dopłata do 5 km)	m3	4,700		
1.6	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 6 mm	t	0,180		
1.7	KNR 202/219/5	Nakrywy kominów - grubości płyty 7 cm Beton B25	m2	41,100		
1.8	KNRW 202/514/2 (1)	Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	61,100		
1.9	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV	szt	250,000		
1.10	KNR 18/2612/8	Ruszt drewniany do mocowania podsufitki z blachy powlekanej	m2	35,580		
1.11	KNR 18/2614/1 (1)	Podsufitówki z blachy powlekanej wraz z listwami i narożnikami	m2	35,580		